

OBJETO: Pavimentação Asfáltica e Drenagem
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia
LOCAL: Diversas Ruas - Distrito Peresópolis
ÁREA TOTAL: 12.119,60 M²
EXTENSÃO TOTAL: 1.831,13 M

RESUMO DO ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$228.638,15	9,89%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$91.187,39	3,95%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$70.295,86	3,04%
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$117.652,14	5,09%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$778.018,82	33,66%
6.0	DRENAGEM	R\$299.966,98	12,98%
7.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	R\$113.157,08	4,90%
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$507.075,85	21,94%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$105.153,22	4,55%
TOTAL GERAL >>		R\$2.311.145,49	100,00%

OBJETO:		Pavimentação Asfáltica e Drenagem		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (DEZEMBRO/2023) ANP (DEZEMBRO/2023) SICRO (OUTUBRO/2023)			
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia		ENCARGOS SOCIAIS:		NÃO DESONERADO			
LOCAL:		Diversas Ruas - Distrito Peresópolis		BDI SERVIÇOS:		22,00%			
ÁREA TOTAL:		12.119,60 M²		BDI DIFERENCIADO:		15,00%			
EXTENSÃO TOTAL:		1.831,13 M		DATA:		MARÇO/2024			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO									
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR		
						UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL	%
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 228.638,15	9,89%
COMPOSIÇÃO	CPAV001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 187.408,32	R\$ 228.638,15	9,89%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 91.187,39	3,95%
SINAPI	103889	SERVIÇO	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	15,62	R\$ 312,39	R\$ 381,11	0,26%
SINAPI	103694	SERVIÇO	2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 115,77	R\$ 141,23	0,01%
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	80,00	R\$ 870,41	R\$ 1.061,90	3,68%
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 70.295,86	3,04%
COMPOSIÇÃO	CPAV003-1	SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 28.809,78	R\$ 35.147,93	1,52%
COMPOSIÇÃO	CPAV003-2	SERVIÇO	3.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 28.809,78	R\$ 35.147,93	1,52%
4.0 TERRAPLANAGEM								R\$ 117.652,14	5,09%
SINAPI	101126	SERVIÇO	4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.047,79	R\$ 12,86	R\$ 15,68	2,75%
SINAPI	93592	SERVIÇO	4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	125,15	R\$ 2,39	R\$ 2,91	0,02%
SINAPI	96385	SERVIÇO	4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.922,64	R\$ 11,25	R\$ 13,72	2,33%
5.0 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 778.018,82	33,66%
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO									
SINAPI	100577	SERVIÇO	5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	13.767,57	R\$ 1,20	R\$ 1,46	0,87%
SICRO-SERVIÇOS	4011219	SERVIÇO	5.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE LAZADA	M3	2.753,51	R\$ 12,53	R\$ 15,28	1,82%
COMPOSIÇÃO	CPAV004	SERVIÇO	5.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM30. AF_11/2019	M2	12.119,60	R\$ 1,11	R\$ 1,35	0,71%
COMPOSIÇÃO	CPAV006-1	SERVIÇO	5.4	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M2	12.119,60	R\$ 4,55	R\$ 5,55	2,91%
AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS									
ANP		DIFERENCIADO	5.5	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	14,54	R\$ 5.784,34	R\$ 6.651,99	4,18%
ANP		DIFERENCIADO	5.6	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	42,41	R\$ 3.124,51	R\$ 3.593,20	6,59%

OBJETO:	Pavimentação Asfáltica e Drenagem		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (DEZEMBRO/2023)
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia		ENCARGOS SOCIAIS:		ANP (DEZEMBRO/2023)
LOCAL:	Diversas Ruas - Distrito Peresópolis		BDI SERVIÇOS:		SICRO (OUTUBRO/2023)
ÁREA TOTAL:	12.119,60 M ²		BDI DIFERENCIADO:		NÃO DESONERADO
EXTENSÃO TOTAL:	1.831,13 M		DATA:		22.00%
					15.00%
					MARÇO/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR			
							UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL	
%										
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
SINAPI	93595	SERVIÇO	5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.234,70	R\$ 1,86	R\$ 2,26	R\$ 18.610,42	0,81%
SINAPI	95878	SERVIÇO	5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	136.298,64	R\$ 1,70	R\$ 2,07	R\$ 282.138,18	12,21%
SINAPI	93595	SERVIÇO	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	689,16	R\$ 1,86	R\$ 2,26	R\$ 1.557,50	0,07%
SINAPI	95878	SERVIÇO	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.161,70	R\$ 1,70	R\$ 2,07	R\$ 25.174,71	1,09%
SINAPI	93596	SERVIÇO	5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	56.065,43	R\$ 0,67	R\$ 0,81	R\$ 45.412,99	1,96%
SINAPI	102330	DIFERENCIADO	5.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.708,50	R\$ 1,44	R\$ 1,65	R\$ 2.819,02	0,12%
SINAPI	102331	DIFERENCIADO	5.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.560,85	R\$ 0,56	R\$ 0,64	R\$ 7.398,94	0,32%
6.0 DRENAGEM							R\$ 299.966,98	12,98%		
DRENAGEM SUPERFICIAL										
SINAPI	94267	SERVIÇO	6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.889,59	R\$ 65,84	R\$ 80,32	R\$ 151.771,86	6,57%
SINAPI	94268	SERVIÇO	6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	553,45	R\$ 70,27	R\$ 85,72	R\$ 47.441,73	2,05%
SICRO-SERVIÇOS	2003345	SERVIÇO	6.3	SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	R\$ 67,00	R\$ 81,74	R\$ 163,48	0,01%
SICRO-SERVIÇOS	2003441	SERVIÇO	6.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 237,10	R\$ 289,26	R\$ 578,52	0,03%
SICRO-SERVIÇOS	2003309	SERVIÇO	6.5	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	32,92	R\$ 111,25	R\$ 135,72	R\$ 4.467,90	0,19%
SICRO-SERVIÇOS	2003445	SERVIÇO	6.6	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	R\$ 336,01	R\$ 409,93	R\$ 409,93	0,02%

OBJETO:		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (DEZEMBRO/2023)															
Pavimentação Asfáltica e Drenagem		ANP (DEZEMBRO/2023)		SICRO (OUTUBRO/2023)															
CONTRATANTE:		ENCARGOS SOCIAIS:		NÃO DESONERADO															
LOCAL:		BDI SERVIÇOS:		22,00%															
ÁREA TOTAL:		BDI DIFERENCIADO:		15,00%															
EXTENSÃO TOTAL:		DATA:		MARÇO/2024															
BOLETIM		CÓDIGO		BDI		ITEM		UN		QUANTIDADE		VALOR							
												UNITÁRIO		COM BDI		TOTAL		%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO																			
DRENAGEM PROFUNDA																			
SINAPI	90092	SERVIÇO	6.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1.A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021					M3	242,10	R\$ 5,75	R\$ 7,01	R\$ 1.697,12	0,07%					
SINAPI	93381	SERVIÇO	6.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					M3	111,30	R\$ 10,95	R\$ 13,35	R\$ 1.485,85	0,06%					
SINAPI	101572	SERVIÇO	6.9	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020					M2	145,60	R\$ 16,81	R\$ 20,50	R\$ 2.984,80	0,13%					
SINAPI	93589	SERVIÇO	6.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					M3XKM	43,56	R\$ 2,75	R\$ 3,35	R\$ 145,92	0,01%					
SINAPI	92219	SERVIÇO	6.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015					M	45,00	R\$ 182,58	R\$ 222,74	R\$ 10.023,30	0,43%					
SINAPI	92221	SERVIÇO	6.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015					M	58,00	R\$ 325,74	R\$ 397,40	R\$ 23.049,20	1,00%					
SINAPI	99290	SERVIÇO	6.13	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA					UN	2,00	R\$ 4.221,18	R\$ 5.149,83	R\$ 10.299,66	0,45%					
SINAPI	99241	SERVIÇO	6.14	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020					M	0,50	R\$ 1.807,20	R\$ 2.204,78	R\$ 1.102,39	0,05%					
SINAPI	98114	SERVIÇO	6.15	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020					UN	2,00	R\$ 691,79	R\$ 843,98	R\$ 1.687,96	0,07%					

OBJETO:		TABELAS DE REFERÊNCIA:		VALOR					
CONTRATANTE:		ENCARGOS SOCIAIS:		UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL	%		
LOCAL:		BDI SERVIÇOS:							
ÁREA TOTAL:		BDI DIFERENCIADO:							
EXTENSÃO TOTAL:		DATA:							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO									
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE			
SINAPI	97947	SERVIÇO	6.16	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1,1X1 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 2.311,79	R\$ 6.935,37	0,30%
SINAPI	97948	SERVIÇO	6.17	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 3.477,17	R\$ 12.726,42	0,55%
SICRO-SERVIÇOS	2003767	SERVIÇO	6.18	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	11,46	R\$ 106,88	R\$ 1.494,26	0,06%
SINAPI	95875	SERVIÇO	6.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	412,56	R\$ 2,53	R\$ 1.270,68	0,05%
SICRO-SERVIÇOS	2003453	SERVIÇO	6.19	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	R\$ 1.489,75	R\$ 1.817,49	0,08%
SINAPI	102738	SERVIÇO	6.20	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0° , INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 2.517,43	R\$ 3.071,26	0,13%
SICRO-SERVIÇOS	2003644	SERVIÇO	6.21	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 1.592,24	R\$ 1.942,53	0,17%
SINAPI	100952	SERVIÇO	6.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	874,50	R\$ 2,92	R\$ 3.113,22	0,13%
SINAPI	100953	SERVIÇO	6.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.917,45	R\$ 1,16	R\$ 8.343,60	0,36%

OBJETO:		Pavimentação Asfáltica e Drenagem		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (DEZEMBRO/2023) ANP (DEZEMBRO/2023) SICRO (OUTUBRO/2023)				
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia		ENCARGOS SOCIAIS:		NÃO DESONERADO				
LOCAL:		Diversas Ruas - Distrito Peresópolis		BDI SERVIÇOS:		22,00%				
ÁREA TOTAL:		12.119,60 M²		BDI DIFERENCIADO:		15,00%				
EXTENSÃO TOTAL:		1.831,13 M		DATA:		MARÇO/2024				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO										
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR			
						UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL		
								%		
			7.0	OBRA DE ARTE CORRENTE				R\$ 113.157,08	4,90%	
SICRO-SERVIÇOS	804021	SERVIÇO	7.1	CORPO DE BSTD D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	R\$ 439,38	R\$ 536,04	R\$ 4.288,32	0,19%
SINAPI	102738	SERVIÇO	7.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	R\$ 2.517,43	R\$ 3.071,26	R\$ 6.142,52	0,27%
SINAPI	90092	SERVIÇO	7.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,15	R\$ 5,75	R\$ 7,01	R\$ 155,28	0,01%
SICRO-SERVIÇOS	6817845	SERVIÇO	7.4	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	11,00	R\$ 2.267,14	R\$ 2.765,91	R\$ 30.425,01	1,32%
SICRO-SERVIÇOS	705233	SERVIÇO	7.5	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 18.539,86	R\$ 22.618,62	R\$ 45.237,24	1,96%
COMPOSIÇÃO	CPAV011	SERVIÇO	7.6	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	18,14	R\$ 121,70	R\$ 148,47	R\$ 2.693,24	0,12%
SINAPI	100952	SERVIÇO	7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.294,20	R\$ 2,92	R\$ 3,56	R\$ 4.607,35	0,20%
SINAPI	100953	SERVIÇO	7.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.757,42	R\$ 1,16	R\$ 1,41	R\$ 12.347,96	0,53%
SINAPI	93589	SERVIÇO	7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,25	R\$ 2,75	R\$ 3,35	R\$ 154,93	0,01%
SINAPI	95875	SERVIÇO	7.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	816,30	R\$ 2,53	R\$ 3,08	R\$ 2.514,20	0,11%
SINAPI	93590	SERVIÇO	8.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.763,14	R\$ 1,00	R\$ 1,22	R\$ 4.591,03	0,20%

OBJETO:		Pavimentação Asfáltica e Drenagem								
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia								
LOCAL:		Diversas Ruas - Distrito Peresópolis								
ÁREA TOTAL:		12.119,60 M²								
EXTENSÃO TOTAL:		1.831,13 M								
TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (DEZEMBRO/2023) ANP (DEZEMBRO/2023) SICRO (OUTUBRO/2023)								
ENCARGOS SOCIAIS:		NÃO DESONERADO								
BDI SERVIÇOS:		22,00%								
BDI DIFERENCIADO:		15,00%								
DATA:		MARÇO/2024								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO										
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR			
							UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL	
			8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL			R\$ 507.075,85		21,94%	
SINAPI	97083	SERVIÇO	8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	5.367,98	R\$ 3,15	R\$ 3,84	R\$ 20.613,04	0,89%
SINAPI	94990	SERVIÇO	8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARVIADO. AF_08/2022	M3	322,03	R\$ 841,13	R\$ 1.026,17	R\$ 330.457,52	14,30%
SINAPI	97113	SERVIÇO	8.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	5.367,98	R\$ 2,45	R\$ 2,98	R\$ 15.996,58	0,69%
COMPOSIÇÃO	CPAV010	SERVIÇO	8.4	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	268,39	R\$ 125,40	R\$ 152,98	R\$ 41.058,30	1,78%
COMPOSIÇÃO	CPAV007	SERVIÇO	8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 40X40 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	43,20	R\$ 164,86	R\$ 201,12	R\$ 8.688,38	0,38%
SINAPI	93595	SERVIÇO	8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	862,22	R\$ 1,86	R\$ 2,26	R\$ 1.948,61	0,08%
SINAPI	95878	SERVIÇO	8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.215,70	R\$ 1,70	R\$ 2,07	R\$ 31.496,49	1,36%
SINAPI	93596	SERVIÇO	8.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70.144,37	R\$ 0,67	R\$ 0,81	R\$ 56.816,93	2,46%

OBJETO:	Pavimentação Asfáltica e Drenagem		TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI (DEZEMBRO/2023) ANP (DEZEMBRO/2023) SICRO (OUTUBRO/2023)
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia		ENCARGOS SOCIAIS:	NÃO DESONERADO
LOCAL:	Diversas Ruas - Distrito Peresópolis		BDI SERVIÇOS:	22,00%
ÁREA TOTAL:	12.119,60 M²		BDI DIFERENCIADO:	15,00%
EXTENSÃO TOTAL:	1.831,13 M		DATA:	MARÇO/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR			%
							UNITARIO	CÓM BDI	TOTAL	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
SICRO-SERVIÇOS	5213444	SERVIÇO	9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	R\$ 252,82	R\$ 308,44	R\$ 4.009,72	0,17%
SICRO-SERVIÇOS	5213440	SERVIÇO	9.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	R\$ 252,76	R\$ 308,36	R\$ 7.709,00	0,33%
SICRO-SERVIÇOS	5213464	SERVIÇO	9.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	24,00	R\$ 252,80	R\$ 308,41	R\$ 7.401,84	0,32%
SICRO-SERVIÇOS	5213855	SERVIÇO	9.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	R\$ 405,25	R\$ 494,40	R\$ 6.427,20	0,28%
SICRO-SERVIÇOS	5213863	SERVIÇO	9.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	49,00	R\$ 450,62	R\$ 549,75	R\$ 26.937,75	1,17%
COMPOSIÇÃO	CPAV008	SERVIÇO	9.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UN	12,00	R\$ 697,54	R\$ 850,99	R\$ 10.211,88	0,44%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
SICRO-SERVIÇOS	5213401	SERVIÇO	9.7	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	648,49	R\$ 42,93	R\$ 52,37	R\$ 33.961,42	1,47%
SICRO-SERVIÇOS	5213405	SERVIÇO	9.8	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA AGRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	42,54	R\$ 56,16	R\$ 68,51	R\$ 2.914,41	0,13%
SICRO-SERVIÇOS	5213361	SERVIÇO	9.9	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	48,00	R\$ 95,29	R\$ 116,25	R\$ 5.580,00	0,24%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>									R\$ 2.311.145,49	100,00%

OBJETO: Pavimentação Asfáltica e Drenagem
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasília
LOCAL: Diversas Ruas - Distrito Peresópolis
ÁREA TOTAL: 12.119,60 M²
EXTENSÃO TOTAL: 1,831,13 M

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POR ETAPA										
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	228.638,15 100,00%	19.772,22 8,65%	22.122,29 9,68%	33.925,24 14,84%	30.456,77 13,32%	30.456,77 13,32%	29.316,17 12,82%	33.380,26 14,60%	0,00	0,00	0,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.187,39 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	70.295,86 100,00%	35.147,93 50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,93 50,00%
4.0	TERRAPLANAGEM	117.652,14 100,00%	47.060,86 40,00%	47.060,86 40,00%	23.530,43 20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO	778.018,82 100,00%	0,00	77.801,88 10,00%	233.405,65 30,00%	233.405,65 30,00%	233.405,65 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	DRENAGEM	299.966,98 100,00%	0,00	89.990,09 30,00%	59.993,40 20,00%	29.996,70 10,00%	29.996,70 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	113.157,08 100,00%	79.209,96 70,00%	33.947,12 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	507.075,85 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.537,93 50,00%	253.537,93 50,00%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	105.153,22 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.576,61 50,00%	52.576,61 50,00%
TOTAL GERAL		2.311.145,49	12,19%	8,25%	14,16%	12,71%	12,71%	14,51%	16,21%	0,00%	0,00%	0,00%
CUSTO MENSAL		281.814,56	190.770,30	213.444,69	327.324,28	293.859,12	293.859,12	335.450,70	374.842,73			
PORCENTAGEM ACUMULADA		12,19%	20,45%	29,68%	43,85%	56,56%	69,28%	83,79%	100,00%			
CUSTO ACUMULADO		281.814,56	472.584,85	686.029,55	1.013.353,83	1.307.212,94	1.601.072,06	1.936.502,76	2.311.145,49			