

# PROPOSTA DE PREÇOS



Á

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA -MT**

**Ref. Dispensa nº 010/2025**

WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 55.244.318/0001-00,

Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330,

Telefone: 65-99985-8706

Banco: 748 – Cooperativo Sicredi S.A. Bansicredi

Agencia: 0804 Conta: 25907-5

**WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025

O objeto da presente dispensa é a CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**RESUMO GERAL DA PROPOSTA**

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PORC %
<b>PONTES DE MADEIRA</b>			
1.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 2 (13,50 x 4,50 M) RIO ARICÁ 2 - COORDENADA: 14°32'42"S 55°5'20"W	R\$ 43.095,87	25,18%
2.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - (14,00x4,50 M) AFLUENTE SOBRETUDO 10 COORDENADA: 15°0'14"S 54°55'38"W	R\$ 49.526,75	28,94%
3.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - SOBRETUDO 1 (35,00 x 4,50 M) RIO SOBRETUDO 1 - COORDENADA: 14°58'57,66"S 54°55'53,38"W	R\$ 42.980,05	25,11%
4.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 1 (12,70 x 4,50 M) RIO ARICÁ 1 - COORDENADA: 14°33'52"S, 55°6'41"W	R\$ 35.555,77	20,77%
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 171.158,44</b>	<b>100,00%</b>

Importa o líquido da proposta "CENTO E SETENTA UM MIL CENTO E CINQUENTA OITO REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS"

1 - Apresentamos nossa Proposta de Preço, para a execução da Obra/Serviços pelo Preço Global de **R\$ 171.158,44 (Cento e Setenta Um Mil Cento e Cinquenta Oito Reais e Quarenta Quatro Centavos)**, conforme e acompanhada da Planilha de Resumo de Preços; Planilha Orçamentária; Planilha de Composição de Preços; Cronograma Físico-



Financeiro; Quadro de Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas; Planilha de Composição dos Encargos Sociais.

2 - O prazo de execução da Obra/Serviços será conforme cronograma físico financeiro.

3 - Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇO é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

4 – DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

- Na nossa proposta de preço estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços objeto desta licitação, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia/MT.
- Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções dos Órgãos de Fiscalização, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.
- Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;
- Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Senhora Welida Passos Rigolei, Carteira de Identidade nº 410876902 SSP/SP, e CPF nº 025.259.271-92**, como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

*Welida P Rigolei*

WELIDA PASSOS RIGOLEI  
Sócio Administrador  
WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ.: CNPJ: 55.244.318/0001-00



**WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025

O objeto da presente dispensa é a CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**RESUMO GERAL DA PROPOSTA**


ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PORC %
<b>PONTES DE MADEIRA</b>			
1.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 2 (13,50 x 4,50 M) RIO ARICÁ 2 - COORDENADA: 14°32'42"S 55°5'20"W	R\$ 43.095,87	25,18%
2.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - (14,00x4,50 M) AFLUENTE SOBRETUDO 10 COORDENADA: 15°0'14"S 54°55'38"W	R\$ 49.526,75	28,94%
3.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - SOBRETUDO 1 (35,00 x 4,50 M) RIO SOBRETUDO 1 - COORDENADA: 14°58'57.66"S 54°55'53.38"W	R\$ 42.980,05	25,11%
4.0	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 1 (12,70 x 4,50 M) RIO ARICÁ 1 - COORDENADA: 14°33'52"S, 55°6'41"W	R\$ 35.555,77	20,77%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 171.158,44</b>	<b>100,00%</b>
Importa o líquido da proposta "CENTO E SETENTA UM MIL CENTO E CINQUENTA OITO REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS"			

  
CARLOS BATISTA DA SILVA

RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT

CPF: 117.595.691-00




WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706								
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA								
CPF/CNPJ		Proprietário:			Endereço:			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA/MT			RIO ARICÁ 2 - COORDENADA: 14°32'42"S 55°5'20"W			
BDI:	Obra:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 2 (13,50 x 4,50 M) RIO ARICÁ 2 - COORDENADA: 14°32'42"S 55°5'20"W			Prazo de Execução:	Área Construída: 60,75 m²	Data Base Preços:	
	Referência de Preços:	BASE: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BASE SINAPI 05/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025			30 dias	BDI SERVIÇOS:	23,02%	mai/25
23,02%								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
<b>1.0 ESTRUTURA</b>								
1.1	PMNB-PONTE-004	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS DE 30,0 CM X 25,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIA	M	32,00	352,68	433,66	13.883,52	
						<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>13.883,52</b>
<b>2.0 TABULEIRO</b>								
2.1	PMNB-PONTE-007	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO NAO APARELHADO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIA	UNID	54,00	269,47	331,50	17.901,00	
2.2	PMNB-PONTE-008	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO PARA RODEIRO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIA	UNID	19,00	267,16	328,66	6.244,54	
2.3	PMNB-PONTE-009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) DE 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIA	UNID	8,00	254,94	313,62	2.508,96	
2.4	PMNB-PONTE-010	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIA	UNID	4,00	246,97	303,82	1.215,28	
2.5	PMNB-PONTE-011	PINTURA DE MADEIRA COM IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018	M2	60,75	17,97	22,10	1.342,57	
						<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>29.212,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>43.095,87</b>
 <b>CARLOS BATISTA DA SILVA</b> RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00								



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	peso%	D I A S		D I A S		%	TOTAL
				%	00 - 15	%	15-30		
1.0	ESTRUTURA	R\$ 13.883,52	32,22%	100,00%	13.883,52			100%	13.883,52
2.0	TÁBULEIRO	R\$ 29.212,35	67,78%			100,00%	29.212,35	100%	29.212,35
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 43.095,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,22%</b>	<b>13.883,52</b>	<b>67,78%</b>	<b>29.212,35</b>		<b>43.095,87</b>
	<b>ACUMULADO</b>					<b>100,00%</b>	<b>43.095,87</b>		



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706							
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA							
CPF/CNPJ		Proprietário:		Endereço:			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA/MT		RIO AFLUENTE SOBRETUDO 10 - COORDENADA: 15°0'14"S 54°55'38"W			
BDI:	Obra:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA – (14,00X4,50 M) AFLUENTE SOBRETUDO 10 COORDENADA: 15°0'14"S 54°55'38"W		Prazo de Execução:	Área Construída: 63,00 m²	Data Base Preços:	
	Referência de Preços:	BASE: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BASE SINAPI 05/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025		30 dias	BDI SERVIÇOS:	23,02%	mai/25
23,02%							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1.0 ESTRUTURA</b>							
1.1	PMNB-PONTE-002	SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M	20,00	347,03	426,91	8.538,20
1.2	PMNB-PONTE-006	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M	30,00	312,39	384,30	11.529,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>							<b>20.067,20</b>
<b>2.0 TABULEIRO</b>							
2.1	PMNB-PONTE-007	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO NAO APARELHADO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	56,00	269,47	331,50	18.564,00
2.2	PMNB-PONTE-008	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO PARA RODEIRO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	19,00	267,16	328,66	6.244,54
2.3	PMNB-PONTE-009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) DE 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	7,00	254,94	313,62	2.195,34
2.4	PMNB-PONTE-010	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	3,50	246,97	303,82	1.063,37
2.5	PMNB-PONTE-011	PINTURA DE MADEIRA COM IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2016	M2	63,00	17,97	22,10	1.392,30
<b>TOTAL DO GRUPO</b>							<b>29.459,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>49.526,75</b>
 <b>CARLOS BATISTA DA SILVA</b> RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00							




WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	peso%	D I A S		D I A S		%	TOTAL
				%	00 - 15	%	15-30		
1.0	ESTRUTURA	R\$ 20.067,20	40,52%	100,00%	20.067,20			100%	20.067,20
2.0	TABULEIRO	R\$ 29.459,55	59,48%				100,00%	29.459,55	29.459,55
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 49.526,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,52%</b>	<b>20.067,20</b>	<b>59,48%</b>	<b>29.459,55</b>		<b>49.526,75</b>
	<b>ACUMULADO</b>					<b>100,00%</b>	<b>49.526,75</b>		



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706							
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA							
CPF/CNPJ		Proprietário:			Endereço:		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA/MT			RIO SOBRETUDO 1 - COORDENADA: 14°58'57.66"S 54°55'53.38"W		
BDI:	Obra:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - SOBRETUDO 1 (35,00x 4,50 M) RIO SOBRETUDO 1 - COORDENADA: 14°58'57.66"S 54°55'53.38"W			Prazo de Execução:	Área Construída: 157,5 m²	Data Base Preços:
	Referência de Preços:	BASE: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BASE SINAPI 05/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025			30 dias	BDI SERVIÇOS:	23,02% maio/25
23,02%							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1.0 ESTRUTURA</b>							
1.1	PMNB-PONTE-004	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS DE 30,0 CM X 25,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M	20,00	352,68	433,86	8.677,20
1.2	PMNB-PONTE-005	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	M	12,00	312,39	384,30	4.611,60
						<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13.288,80</b>
<b>2.0 TABULEIRO</b>							
2.1	PMNB-PONTE-007	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO NÃO APARELHADO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	10,00	269,47	331,50	3.315,00
2.2	PMNB-PONTE-008	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO PARA RODEIRO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	47,00	267,16	328,66	15.447,02
2.3	PMNB-PONTE-009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) DE 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	16,00	254,94	313,62	5.017,92
2.4	PMNB-PONTE-010	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	8,00	246,97	303,82	2.430,56
2.5	PMNB-PONTE-011	PINTURA DE MADEIRA COM IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018	M2	157,50	17,97	22,10	3.480,75
						<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29.691,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>42.980,05</b>





**CARLOS BATISTA DA SILVA**  
RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	peso%	D I A S		D I A S		%	TOTAL
				%	00 - 15	%	15-30	ÍTEM	
1.0	ESTRUTURA	R\$ 13.288,80	30,92%	100,00%	13.288,80			100%	13.288,80
2.0	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	R\$ 29.691,25	69,08%			100,00%	29.691,25	100%	29.691,25
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 42.980,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,92%</b>	<b>13.288,80</b>	<b>69,08%</b>	<b>29.691,25</b>		<b>42.980,05</b>
	<b>ACUMULADO</b>					<b>100,00%</b>	<b>42.980,05</b>		



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706							
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2025							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA							
CPF/CNPJ		Proprietário:			Endereço:		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA/MT			RIO ARICÁ 1 - COORDENADA: 14°33'52"S, 55°6'41"W		
BDI:	Obra:	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA - PONTE ARICÁ 1 (12,70 x 4,50 M) RIO ARICÁ 1 - COORDENADA: 14°33'52"S, 55°6'41"W			Prazo de Execução:	Área Construída: 57,15 m²	Data Base Preços:
23,02%	Referência de Preços:	BASE: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BASE SINAPI 05/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025			30 dias	BDI SERVIÇOS: 23,02%	mai/25
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1.0 ESTRUTURA</b>							
1.1	PMNB-PONTE-004	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS DE 30,0 CM X 25,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M	20,00	352,68	433,86	8.677,20
<b>TOTAL DO GRUPO</b>							<b>8.677,20</b>
<b>2.0 TABULEIRO</b>							
2.1	PMNB-PONTE-007	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO NAO APARELHADO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	51,00	269,47	331,50	16.906,50
2.2	PMNB-PONTE-008	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO PARA RODEIRO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	18,00	267,16	328,66	5.915,88
2.3	PMNB-PONTE-009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) DE 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	6,00	254,94	313,62	1.881,72
2.4	PMNB-PONTE-010	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNID	3,00	246,97	303,82	911,46
2.5	PMNB-PONTE-011	PINTURA DE MADEIRA COM IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO AF_06/2018	M2	57,15	17,97	22,10	1.263,01
<b>TOTAL DO GRUPO</b>							<b>26.878,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>35.555,77</b>
 <b>CARLOS BATISTA DA SILVA</b> RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00							



WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	peso%	D I A S		D I A S		%	TOTAL
				%	00 - 15	%	15-30	ÍTEM	
1.0	ESTRUTURA	R\$ 8.677,20	24,40%	100,00%	8.677,20			100%	8.677,20
2.0	TABULEIRO	R\$ 26.878,57	75,60%	20,00%	5.375,71	80,00%	21.502,86	100%	26.878,57
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 35.555,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,52%</b>	<b>14.052,91</b>	<b>60,48%</b>	<b>21.502,86</b>		<b>35.555,77</b>
	<b>ACUMULADO</b>					<b>100,00%</b>	<b>35.555,77</b>		



## WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706

### CÁLCULO DO BDI SEM DESONERAÇÃO E COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 1.0 - TIPO DE OBRA  
CONSTRUÇÃO EM RODOVIAS E FERROVIAS  
2.0 - CÁLCULO DO BDI

#### 2.0 - CÁLCULO DO BDI

COD.	DESCRIÇÃO	1º Quartil	Médio	3º Quartil	USADO
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	4,01	4,67	3,80%
S e G	SEGURO E GARANTIA	0,32	0,40	0,74	0,32%
R	RISCO	0,50	0,56	0,97	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	1,11	1,21	1,02%
L	LUCRO	6,64	7,30	8,69	6,64%
I*	TRIBUTOS* (CÁLCULO SEPARADO)				6,65%
AL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,98	6,99	10,68	1,98%

Fórmula utilizada:

$$BDI = \left[ \frac{\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{AL}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} + \frac{G}{100}\right) \left(1 + \frac{DF}{100}\right) \left(1 + \frac{L}{100}\right)}{\left(1 - \frac{I}{100}\right)} - 1 \right] \times 100$$

(1+AC/100+S/100+R/100+G/100+AL/100):	1,06600
(1+DF/100):	1,01020
(1+L/100):	1,06640
(1-I/100):	0,93350
<b>BDI:</b>	<b>25,02%</b>

TRIBUTOS	PORC.
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
C. PREV.	0,00%
ISSQN	3,00%
<b>TOTAL:</b>	<b>6,65%</b>

#### 3.0 - DECLARAÇÃO DO ISSQN

O cálculo utilizado para a aplicação do ISSQN no Município de Nova Brasilândia é de 5% sobre os serviços de mão de obra. Como a base de cálculo utilizada é de 60% para serviços e 40% para materiais, os 5% do ISSQN será aplicado sobre os 60% de serviços, o que resulta em uma alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

\*Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.



**CARLOS BATISTA DA SILVA**

RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00



# WM DAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 55.244.318/0001-00 Endereço: Rua B, nº 85, Bairro Areão, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.010-330, Telefone: 65-99985-8706

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BASE: SINAPI MAIO/2025 - NÃO DESONERADO E SICRO JANEIRO/2025						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE				
PMNB-PONTE-001	BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=25 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	M3				
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL	
MATERIAL						
SINAPI 102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L. AF_06/2021	M3	1,000000	R\$ 854,16	R\$ 854,16	
SINAPI 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,000000	R\$ 107,07	R\$ 214,14	
SINAPI 127	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	3,700000	R\$ 18,98	R\$ 70,23	
MÃO-DE-OBRA						
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 61,12	R\$ 15,28	
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 26,40	R\$ 10,56	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.144,37</b>	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE				
PMNB-PONTE-002	SUBSTITUIÇÃO DE ESTIÃO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M				
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL	
EQUIPAMENTOS						
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,200000	R\$ 35,86	R\$ 7,17	
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,800000	R\$ 30,01	R\$ 24,01	
MATERIAL						
COTAÇÃO	VIGA NAO APARELHADA 25,00 X 30,00 CM EM PEQUIÁ	M3	0,075000	R\$ 2.890,00	R\$ 216,75	
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")	M	1,050000	R\$ 10,79	R\$ 10,79	
MÃO-DE-OBRA						
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 61,12	R\$ 30,56	
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 25,99	R\$ 25,99	
SINAPI 88314	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 21,17	R\$ 31,76	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 347,08</b>	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE				
PMNB-PONTE-003	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO DE 15,0 CM X 15,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M				
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL	
EQUIPAMENTOS						
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34	
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,600000	R\$ 30,01	R\$ 18,00	
MATERIAL						
COTAÇÃO	FRANCHÃO NAO APARELHADO 15,00 X 15,00 CM (LARGURA X ESPESURA) EM PEQUIÁ	M3	0,022500	R\$ 2.890,00	R\$ 65,03	
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")	M	0,800000	R\$ 10,79	R\$ 8,63	
MÃO-DE-OBRA						
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 61,12	R\$ 15,28	
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 25,99	R\$ 13,00	
SINAPI 88314	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 21,17	R\$ 21,17	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 155,45</b>	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE				
PMNB-PONTE-004	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS DE 30,0 CM X 25,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M				
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL	
EQUIPAMENTOS						
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34	
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,800000	R\$ 30,01	R\$ 18,00	
MATERIAL						
COTAÇÃO	VIGA NAO APARELHADA 30,00 X 25,00 CM EM PEQUIÁ	M3	0,075000	R\$ 2.890,00	R\$ 216,75	
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")	M	3,000000	R\$ 10,79	R\$ 32,37	
MÃO-DE-OBRA						
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 61,12	R\$ 30,56	




SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R\$	25,99	R\$	19,49
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$	21,17	R\$	21,17
						TOTAL:	R\$ 352,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
PMNB-PONTE-005	SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,600000	R\$ 30,01	R\$ 18,00
MATERIAL					
COTAÇÃO	VIGA NAO APARELHADA 25,00 X 30,00 CM EM PEQUIÁ	M3	0,075000	R\$ 2.890,00	R\$ 216,75
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")	M	2,000000	R\$ 10,79	R\$ 21,58
MAO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 61,12	R\$ 18,34
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 25,99	R\$ 13,00
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 21,17	R\$ 21,17
TOTAL: R\$ 323,18					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
PMNB-PONTE-006	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,600000	R\$ 30,01	R\$ 18,00
MATERIAL					
COTAÇÃO	VIGA NAO APARELHADA 25,00 X 30,00 CM EM PEQUIÁ	M3	0,075000	R\$ 2.890,00	R\$ 216,75
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")	M	1,000000	R\$ 10,79	R\$ 10,79
MAO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 61,12	R\$ 18,34
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 25,99	R\$ 13,00
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 21,17	R\$ 21,17
TOTAL: R\$ 312,39					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
PMNB-PONTE-007	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO NAO APARELHADO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNIDADE			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,600000	R\$ 30,01	R\$ 18,00
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRANCHÃO NAO APARELHADO 25,00 X 6,00 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50M EM PEQUIÁ	M3	0,067500	R\$ 2.890,00	R\$ 195,08
SICRO M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,500000	R\$ 16,54	R\$ 8,27
MAO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 61,12	R\$ 6,11
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 25,99	R\$ 6,50
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 21,17	R\$ 21,17
TOTAL: R\$ 269,47					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
PMNB-PONTE-008	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO PARA RODEIRO DE 25 X 6 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNIDADE			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHP	0,400000	R\$ 35,86	R\$ 14,34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW	CHI	0,600000	R\$ 30,01	R\$ 18,00
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRANCHÃO NAO APARELHADO 25,00 X 6,00 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4,50M EM PEQUIÁ	M3	0,067500	R\$ 2.890,00	R\$ 195,08
SINAPI 33	ACØ CA-50, 8,0 MM, VERGALHO	KG	0,300000	R\$ 8,84	R\$ 2,65
SICRO M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,200000	R\$ 16,54	R\$ 3,31
MAO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 61,12	R\$ 6,11
SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 25,99	R\$ 6,50
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 21,17	R\$ 21,17
TOTAL: R\$ 257,16					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE			
PMNB-PONTE-009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) DE 4.50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNIDADE			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHP	0.400000	R\$ 35.86	R\$ 14.34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHI	0.600000	R\$ 30.01	R\$ 18.00
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRANCHÃO NAO APARELHADO 25 X 6.00 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4.50M EM PEQUIÁ	M3	0.067500	R\$ 2.890.00	R\$ 195.08
SICRO M1245	BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9.5 MM (3/8")	M	0.400000	R\$ 10.77	R\$ 4.32
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	R\$ 61.12	R\$ 6.11
SINAPI 88242	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	R\$ 25.99	R\$ 6.50
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	R\$ 21.17	R\$ 16.94
					TOTAL: R\$ 254.94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE			
PMNB-PONTE-010	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO DE 25 X 6CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4.50 M DE COMPRIMENTO EM PEQUIÁ	UNIDADE			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHP	0.400000	R\$ 35.86	R\$ 14.34
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHI	0.600000	R\$ 30.01	R\$ 18.00
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRANCHÃO NAO APARELHADO 25.00 X 6.00 CM (LARGURA X ESPESSURA) COM 4.50M EM PEQUIÁ	M3	0.067500	R\$ 2.890.00	R\$ 195.08
SICRO M1205	PREGO DE FERRO	KG	0.100000	R\$ 16.54	R\$ 1.65
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	R\$ 61.12	R\$ 6.11
SINAPI 88242	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	R\$ 25.99	R\$ 6.50
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	R\$ 21.17	R\$ 5.29
					TOTAL: R\$ 246.97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE			
PMNB-PONTE-011	PINTURA DE MADEIRA COM IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 1 DEMÃO AF_06/2018	M2			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
MATERIAL					
SINAPI 626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	0.750000	R\$ 16.90	R\$ 12.68
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	R\$ 21.17	R\$ 5.29
					TOTAL: R\$ 17.97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE			
PMNB-PONTE-012	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA EM PEQUIÁ	M2			
CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	C. UNITARIO	C. TOTAL
EQUIPAMENTOS					
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHP	0.800000	R\$ 35.86	R\$ 28.69
SICRO E9585	MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.30 KW	CHI	0.200000	R\$ 30.01	R\$ 6.00
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRANCHÃO NAO APARELHADO 30.00 X 6.00 CM (LARGURA X ESPESSURA) E VIGAS 20.00 X 20.00 EM PEQUIÁ	M3	0.080000	R\$ 2.890.00	R\$ 231.20
SICRO M1205	PREGO DE FERRO	KG	2.000000	R\$ 16.54	R\$ 33.09
MÃO-DE-OBRA					
SINAPI 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.100000	R\$ 61.12	R\$ 6.11
SINAPI 88242	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.250000	R\$ 25.99	R\$ 6.50
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.800000	R\$ 21.17	R\$ 16.94
					TOTAL: R\$ 322.18

*Carlos Batista da Silva*

**CARLOS BATISTA DA SILVA**

RNP: 1204309329 Registro: 2799 / MT CPF: 117.595.691-00

