

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS			DATA:	03/02/2022
LOCAL:	RODOVIA MT-140, S/Nº, ZONA RURAL, NOVA BRASILÂNDIA/MT			LEIS SOCIAIS:	113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 015	CISTERNA EM POLIETILENO REFORÇADO - V: 15.000 L - FORNECIMENTO E LOCAÇÃO EM OBRA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CISTERNA EM POLIETILENO REFORÇADO - V: 15.000 L	M	1,00	8400,00	8.400,00
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	15,65	7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	19,92	9,96
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016				TOTAL	R\$ 8.417,78
CISTERNA EM POLIETILENO REFORÇADO - V: 15.000 L					M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
08/10/2021	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.400,00	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000	LOURDES
08/10/2021	MOINHO	8.600,78	07.790.953/0002-20	(65) 3317-5000	ROGER
08/10/2021	COLUNA	7.976,29	11.598.282/0006-00	(65) 3642-2515	RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA		8.400,00			
AMM HID 016	CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M³/H, FABRICADA EM POLIESTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M³/H, FABRICADA EM POLIESTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO	M	1,00	935,85	935,85
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	15,65	7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	19,92	9,96
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - (COD. ORSE/04273) - OUTUBRO/2016				TOTAL	R\$ 953,63
CALHA PARSHALL, GARGANTA 1', Q=0,5 A 10M³/H, FABRICADA EM POLIESTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO					M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
08/10/2021	SANECOM FIBRA	722,60	07.681.990/0001-10	(11)4821-4826	ANA
08/10/2021	HIDROSUL	935,85	87.257.135/0001-15	(51) 3472 5066	GUILHERME
08/10/2021	FLOW NASTER	941,00	07.582.991/0001-07	(11) 4013 8855	GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA		935,85			
AMM HID 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR EM BARRA DE AÇO	UN	1,00	700,00	700,00
*FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				TOTAL	R\$ 700,00
GRADE FINA PARA TRATAMENTO PRELIMINAR EM BARRA DE AÇO					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
08/10/2021	SERRALHERIA DOIS IRMÃOS	700,00	07.446.561/0001-68	(65)3634-3412	ESMÉTICO
08/10/2021	J.D. SOUZA SERRALHEIRA	850,00	07.894.742/0001-57	(65)3685-5675	JOÃO
08/10/2021	SERRALHERIA SERRALAR	674,00	07.446.561/0001-68	(65)3634-3412	PRISCILA
VALOR ACATADO MEDIANA		700,00			